

# 抚州市建筑业协会

抚建协字[2023]8号

## 关于表彰在建筑工程项目中解决 复杂疑难问题的通报

市政道路基层施工中常见上下层连接不牢固，表面松散，整体性强度不稳定，养护不到位等问题。

抚州市怡园路建设工程项目中，项目施工工期短，质量要求高，百汇环境工程有限公司工程部张长璞、龚建兰、徐杰林同志，根据施工现场实际情况，经过充分调查分析，理论结合实践。为降低施工难度、提高施工效率、确保工程质量，在该项目水稳层施工中采用双层连铺工艺，减少了养护时间，提高了水稳层的整体性，有效的保证了工程质量、确保了施工安全，提高了施工效率，为后续工程积累了宝贵的经验及施工数据，取得了较好的经济效益、社

会效益。

特此通报！

会时业地生



抚州市建筑业协会  
2023年08月10日

附一：

- 1、须根据住建部相关文件编制专项安全施工方案。
- 2、根据现场情况制定临时排水方案，能够做到及时排水，使得现场没有积水，从而保证工程的质量与进度。
- 3、在现场做试验段，确定摊铺设备、碾压机具、松铺系数等、混合料配比、集料含水量等。
- 4、在施工前要对设备进行检查和试运行，保证设备完好无损。注意拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调与配合，确定运输车辆的合理数量。
- 5、确定基层成型路段的质量检验内容、检验方法和检验频率，确定施工组织及管理体系、质量、安全、环保措施。